2021年第一季度可行性研究报告审批结果

序号	项目名称	项目代码	立项编号	下达日期	下达文号	项目单位	建设地点	建设规模及内容	总投资（万元）	批准机关
1	黄石甲乙线（中国软件CBD段及状元谷二期段）110kV架空线迁改补偿项目	2019-440112-44-01-031304	20212329000100027	2021-01-06	穗埔发改投批〔2021〕2号	区建管中心	文冲街	迁改范围为110kV黄石甲乙线原#21-原#25塔段架空线。新建双回架空线路共计长约0.95公里，新建双回路钢管杆2基，双回铁塔4基；新建线路导线采用铝包钢芯铝绞线，地线两根采用36芯光缆。	1311	黄埔区发展和改革局
2	永顺大道等主要道路新型智能候车亭升级改造项目	2020-440112-49-01-075391	20212710000100027	2021-01-18	穗埔发改投批〔2021〕7号	广州开发区交通投资集团有限公司	全区综合	升级改造永顺大道、九龙大道、开泰大道、香雪大道、开罗大道、科学大道、峻祥路及峻福路等8条主要道路63个站点（含183个静面灯箱、63个液晶站牌）。站亭建成尺寸为18100×3780×3000mm，主色调为红色，含静面平面发布灯箱、液晶站牌（语音实时播报、WIFI网络光纤接入、手机充电配备、43寸LCD查询屏、55寸LCD线路显示屏和32寸LCD实时播报显示屏）。建设内容包括智能候车亭及配套设施、电气与强电工程、通信工程、后台控制系统配套设备等。	5266.68	黄埔区发展和改革局
3	黄埔区碧湾古港碧道建设工程	2020-440112-48-01-092651	20212530000100027	2021-01-21	穗埔发改投批〔2021〕9号	黄埔区水务局	全区综合	按照广州市都市高标准型碧道标准提升改造珠江涌、庙头涌、庙头支涌、南湾涌、南湾支涌、东滘涌等6条河涌河道，总长约10.6千米。	6314	黄埔区发展和改革局
4	知识城信息南路（狮龙大道至聚贤路段）市政道路及配套工程	2012-440112-04-01-378317	20212216800100006	2021-02-04	穗埔发改投批〔2021〕10号	区建管中心（知识城建管中心）	龙湖街（知识城）	新建道路长约1690米，规划红线宽30米、城市支路、双向4车道；建设内容包括道路、桥涵、给排水、交通、照明、电力管沟及绿化工程等。	12707	黄埔区发展和改革局

序号	项目名称	项目代码	立项编号	下达日期	下达文号	项目单位	建设地点	建设规模及内容	总投资（万元）	批准机关
5	温涧路周边景观升级改造及水声水库周边应急 通道完善工程	2102-440112-04-01-504619	20212438100100010	2021-02-05	穗埔发改投批〔2021〕11 号	区建管中心	长岭街	本项目主要包括温涧路景观升级改造、观湖区按景观标准提升环境改造及水声水库区升级改造工程三大部分，总改造面积约 47.7 万平方米（不含水声水库水体面积）。	11995	黄埔区发展和改革局
6	广州石化中学校园整体改造工程	2019-440112-47-01-074873	20212629000100027	2021-03-05	穗埔发改投批〔2021〕17 号	石化中学	文冲街	建设内容包括新建与校园改造两部分，新建部分包括宿舍楼、体育馆(含食堂)，地上总建筑面积 13740 平方米（含连廊 30 平方米），地下建筑面积 6640 平方米；校园改造部分包括运动场抬高改造、教学楼外立面及屋顶改造、室外管网、道路、绿化改造、校园文化改造等。	13722	黄埔区发展和改革局
7	黄埔区科城绿脉碧道建设工程	2020-440112-76-01-100963	20212535200200012	2021-03-05	穗埔发改投批〔2021〕18 号	黄埔区水务局	联和街	按照广州市都市型高标准碧道标准改造提升乌涌主涌（科学大道北侧至科林路中部）约 3.78 千米碧道，乌涌左支涌（开创大道至科林路东侧）长约 4.1 千米碧道，工程范围共 48.2 万平方米。	7819	黄埔区发展和改革局
8	黄埔职业技术学校校园综合提升改造建设项目	2103-440112-04-01-440121	20212629000200027	2021-03-23	穗埔发改投批〔2021〕25 号	黄埔职业技术学校	穗东街	对黄埔区职业技术学院进行改造，改造后可容纳学生 3000 人。建设内容包括新建工程与校园改造两部分，校园改造包括原食堂改造、教学楼等建筑屋面防水改造、室内排水及消防改造、田径场改造、校道、校园绿化及围墙改造、校园文化改造等；新建工程为拆除原 7 号宿舍楼、实训楼后，新建食宿综合楼、实训楼、体育馆，新建总建筑面积 51531 平方米，其中地上建筑面积 42881 平方米，地下建筑面积 8650 平方米。	29642	黄埔区发展和改革局

序号	项目名称	项目代码	立项编号	下达日期	下达文号	项目单位	建设地点	建设规模及内容	总投资（万元）	批准机关
9	云埔工业区玉云路市政道路及配套工程	2103-440112-04-01-597692	20212212200300001	2021-03-23	穗埔发改投批〔2021〕26号	区建管中心	云埔街	1、新建云埔工业区玉云路市政道路，道路全长1016米，道路规划宽度为40米，道路双向六车道，城市次干路。 2、新建云埔四路跨线桥一座356米，其中市政桥段120米（桥宽9米），市政、有轨电车合建桥段236米（桥宽18米）。 3、拓宽改造云埔四路419米，道路由原路宽50米，双向八车道拓宽为路宽64.5米，双向十车道。 工程内容包括道路、桥梁、给排水、交通、照明、电力管沟、管线综合、绿化工程等。	23087	黄埔区发展和改革局
10	长岭居城市绿化景观升级改造工程	2103-440112-04-01-308619	20212438100200010	2021-03-30	穗埔发改投批〔2021〕28号	区建管中心	长岭街	项目建设范围为永顺大道（广汕路口—新丰路段）及其沿线 10处景观提升节点、外环路A、B、C、D、E线以及水声涌绿化升 级。	4381	黄埔区发展和改革局